

«Утверждаю»
Директор по операционной
деятельности АО «Лада-Имидж»


Прокофьев А.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реконструкцию вытяжной вентиляции столовой (первый эт. АБК1, лит. А1)
(устранение запаха и шума)

При реконструкцию вытяжной вентиляции столовой (первый эт. АБК1, лит. А1)
произвести следующие работы:


1. Произвести разворот выходов (3шт.) с вытяжных вентиляторов на западную сторону;
2. Произвести монтаж трех оцинкованных воздуховодов от выходов вытяжных вентиляторов до парапетов столовой, предусмотреть устройство подставок под воздуховоды;
3. Произвести замену гибких вставок (3шт.) на вытяжных вентиляторах ;
4. Установить частотный регулятор, согласно расчета, на большой вытяжной вентилятор;

Схема размещения вытяжных вентиляторов на кровле столовой прилагается

Техническое задание на реконструкцию вытяжной вентиляции столовой (первый эт. АБК1, лит. А1) составлено на основании мероприятий по улучшению условий труда..

Согласовано:

Главный инженер


И.Н. Белоусов

Специалист службы главного инженера


Н.П. Хазалия

